



## **POLSKI ŁAD - 1 EDYCJA w Gminie Radziechowy-Wieprz**



### **POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych 1 EDYCJA w Gminie Radziechowy-Wieprz**



Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie **7 600 000,00 zł**  
w ramach 1 pilotażowej edycji programu POLSKI ŁAD na realizację inwestycji:  
**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz - 1 etap**

Łączna długość projektowanych wodociągów dla etapu:

- Sieć wodociągowa Dz160 PE - 4089,0 m na 1.6 MPa
- Sieć wodociągowa Dz160 PE - 0,0 m na 2,5 MPa
- Sieć wodociągowa Dz110 PE - 5923,0 m na 1.6 MPa
- Sieć wodociągowa Dz63 PE - 1705,0 m na 1.6 MPa

Całkowita długość wodociągów dla etapu - 11 717,00 m.

Wykonawcą robót jest firma EKOTEXBUD Z Bielska-Białej.

Gmina uzyskała również dofinansowanie w kwocie **1 710 000,00 zł**  
w ramach 1 pilotażowej edycji programu POLSKI ŁAD na realizację inwestycji:  
**Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu  
i łącznika ulic Abramska-Zakole-Kwiatowa-Wajdowa w Radziechowach**

W ramach budowy:

**CZĘŚĆ I:**

**„PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULIC ABRAMSKA – ZAKOLE – KWIATOWA – WAJDOWA W RADZIECHOWACH”**

Podstawowym celem planowanej przebudowy dróg jest ich poprawa stanu technicznego, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz uporządkowanie wód deszczowych.

Długość inwestycji wynosi łącznie 685.30 mb, z czego:



- 152,8 m – ul. Kwiatowa
- 143,0 m – ul. Kwiatowa – odcinek A
- 277,5 m – ul. Abramska – odcinek B
- 112,0 m – ul. Zakole – odcinek C

Planowane roboty swym zakresem obejmują:

- konstrukcję jezdni,
- odwodnienie pasa drogowego,
- zabezpieczenie istniejących skarp.

Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Drobud Sp. z o.o. z Żywca.

#### CZĘŚĆ II:

##### *„PRZEBUDOWA ULIC KAMIENNEJ I WIEJSKIEJ W WIEPRZU”*

Podstawowym celem planowanej przebudowy dróg jest ich poprawa stanu technicznego, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz uporządkowanie wód deszczowych.

Długość inwestycji wynosi łącznie 680.0 mb, z czego:

- 209,0 m – ul. Wiejska – odcinek A
- 56,0 m – ul. Wiejska – odcinek B
- 240,8 m – ul. Kamienna – odcinek A
- 143,0 m – ul. Kamienna – odcinek B
- 31,2 m – ul. Kamienna – odcinek C

Planowane roboty swym zakresem obejmują:

- konstrukcję jezdni,
- odwodnienie pasa drogowego,
- zabezpieczenie istniejących skarp.

Wykonawcą robót jest Firma Usługowo-Handlowa BATEX z Węgierskiej Górki.

